



Lengtemarkering onderbroken streep 0,50-0,50	134 m1
Lengtemarkering onderbroken streep 1-1	925 m1
Lengtemarkering onderbroken streep 1-3	267 m1
Lengtemarkering ononderbroken streep	205 m1
Aanbrengen kanalisatiestrep blok 0,50-0,50	9,5 m2
Aanbrengen symbool (fiets, lijnbus, pijl, blok 1-3)	17,44 m2
Aanbrengen haaiantanden 0,50x0,50	5 m2
Aanbrengen slopstreep 0,30	13,8 m2
Aanbrengen verdrijfvlak-vlakken	- m2
Lengtemarkering onderbroken streep 3-1	- m1

Uitvoering:	I.o.m. Jos van der Horst
Busroute:	Nee
Lussen zogen:	Ja
Markering aanbrengen:	Ja
Oppervlak zwart:	3.250 m2 (SMA-NL5)
Oppervlak rood:	1.575 m2

LEGENDA

- werkgrens
- aan te brengen asfaltverharding
- aan te brengen asfaltverharding, asfalt rood
- Detectielus bestaand
- Detectielus nieuw cfm std detail
- Uitslijper (globale maatvoering)

Nijmegen
Afdeling Stadsbeheer
Bureau Kwaliteitsbeheer
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Projectfase:
Stadskm:
Goedgekeurd:
Aangemaakt: Jeroen de Cortie
Gewijzigd: Jeroen de Cortie
Bestand: 502153kader211.dgn

versie: **3**
d.d. 28-01-2019
d.d. 17-09-2019
Paraaf:

Projectnaam: Stadsbeheer, Deelopdrachten 2019

Omschrijving 1: Deelopdracht 211
Omschrijving 2: Wolfskuilseweg, vervangen deklaag en detectielussen

Formaat: A1 Plotschaal: 1:500 Bestek: 2015-10 Projektnr: nvt Blad: **211** Nummer: **502153**

goot verwijderen en asfalt aansluiten op asfalt